

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabriekaat Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
130200	1	Kelder incl. koekoek	-	1631 m2	1992 1	rgd rgd	

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Geprognoteerde kosten																		
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-Laag		1,0	1,0	2012	2012	60	0,0											
	- *** Niet van toepassing***	< 2%																		
				Toelichting:																
				Totaal komende 10 jaren,																

222100	1	Binnenwanden	-	-	86 m2	1992	1	rgd												
			-					rgd												

Staalconstr. afgewerkt met dekkende kbb.

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Geprognoteerde kosten																		
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B				0,0	0,0	0	0	0,0												
				Toelichting:																
				Totaal komende 10 jaren,																

222100	2	Binnenwanden	-	-	90 m2	1992	1	rgd												
			-					rgd												

Glazen bouwstenen binnenwand.

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Geprognoteerde kosten																		
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B				0,0	0,0	0	0	0,0												
				Toelichting:																
				Totaal komende 10 jaren,																

222100	3	Binnenwanden	-	-	3487 m2	1992	1	rgd												
			-					rgd												

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Geprognoteerde kosten															
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

B					0,0	0,0	0		0,0										
										Toelichting:									
										Totaal komende 10 jaren,									

233000	1	Vloer buiten (incl balkon)	-	-	-	135 m2	1992	1	rgd	rgd										Betonvloeren afgewerkt met graniet tegels. Vloer bij hoofdentree 58 m², entree aan Lange Poten 42 m². Stalen balkons met stalen
--------	---	----------------------------	---	---	---	--------	------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

T		Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognotiseerde kosten																	
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
O		-/Laag		1,0	1,0	2012	2100	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GeenGebrek
		- *** Niet van toepassing***	< 2%																		
										Toelichting:											
										Totaal komende 10 jaren,											

240100	1	Trap binnen	-	-	-	132 m2	1992	1	rgd	rgd										Natuurstenen trap voorzien van rvs leuningen.
--------	---	-------------	---	---	---	--------	------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

T		Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognotiseerde kosten																	
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B				0,0	0,0	0		0,0													
										Toelichting:											
										Totaal komende 10 jaren,											

240100	2	Trap binnen	-	-	-	288 m2	1992	1	rgd	rgd										Staalconstr. voorzien van dekkende khb en treden voorzien van rubbernop bekleding. Incl. 2 st spiltrappen staalconstructie.
--------	---	-------------	---	---	---	--------	------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

T		Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognotiseerde kosten																	
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B				0,0	0,0	0		0,0													
										Toelichting:											
										Totaal komende 10 jaren,											

240600	1	Trap buiten	-	-	-	15 m2	1992	1	rgd	rgd										Geheel verzinkt staal, bomen U225-80, 28 treden van persroosters. Trap tegen noord-westgevel, bordesje over de
--------	---	-------------	---	---	---	-------	------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Geprognotiseerde kosten																	
		Cond.																	

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:														
					Totaal komende 10 jaren,														

240700	1	Helling buiten	-	-	1992	rgd	rgd											
			-	13 m2	1	rgd	rgd											

		Geprognostiseerde kosten																
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:													
					Totaal komende 10 jaren,													

240800	1	Ladders en klimijzers buiten	-	-	1992	rgd	rgd											
			-	3 m2	1	rgd	rgd											

		Geprognostiseerde kosten																
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:													
					Totaal komende 10 jaren,													

270100	1	Dak constructie	-	-	1992	rgd	rgd											
			-	3858 m2	1	rgd	rgd											

		Geprognostiseerde kosten																
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:													
					Totaal komende 10 jaren,													

270600	1	Gootconstructie	-	-	1992	rgd	rgd											
			-	394 m1	1	rgd	rgd											

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognotiseerde kosten																
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek - *** Niet van toepassing***	- /Laag < 2%	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																

281100	1	Skeletdeel buiten	-	-	1992	rgd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			47 m1	1	rgd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognotiseerde kosten																
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek - *** Niet van toepassing***	- /Laag < 2%	1,0	1,0	2012	2100	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																

310100	1	Kozijnwerk buiten	-	-	1992	rgd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			162 m2	1	rgd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Aluminium kozijnen met rvs kliklijsten.																

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognotiseerde kosten																
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek - *** Niet van toepassing***	- /Laag < 2%	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																

310400	1	Vliesgevel	-	-	1992	rgd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2910 m2	1	rgd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognotiseerde kosten																
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	Openstaande verbindingen 6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	Serieuus/Hoog < 2%	1,0	1,0	2012	2100	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting: Op het balkon, op de hoek van Lange Poten en Hofplaats, is een onderdeel van de pui																

E	Bouwjaar 1982-1995		4,0	1,0	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--------------------	--	-----	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



320100	1	Kozijnwerk binnen	-	-	-	1992	rgd	Dekkend geschilderd.
			-	3423 m2	1		rgd	

T Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognotiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																	
Totaal komende 10 jaren,																	

320500	1	Beglazing binnen	-	-	-	1992	rgd	Glaskap in hal.
			-	2133 m2	1		rgd	

T Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognotiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																	
Totaal komende 10 jaren,																	

320500	2	Beglazing binnen	-	-	-	1992	rgd	Binnenzijde gevels.
			-	3295 m2	1		rgd	

T Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognotiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																	
Totaal komende 10 jaren,																	

320500	3	Beglazing binnen	-	-	-	1992	rgd	In deuren en puilen.
			-	3584 m2	1		rgd	

T Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognotiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																	

Totaal komende 10 jaren, - - - - -

323000	1	A134	Deuren binnen	Jung 533EU	-	2 st	2003	1	rgd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									rgd									

**Geprognotiseerde kosten**

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	-------------------------	--------------------	-------	----	----	-------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

B				0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--	--	--	-----	-----	---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Toelichting:

Totaal komende 10 jaren, - - - - -

323000	2		Deuren binnen	-	-	742 st	1990	1	rgd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									rgd										

**Geprognotiseerde kosten**

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	-------------------------	--------------------	-------	----	----	-------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

B				0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--	--	--	-----	-----	---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Toelichting:

Totaal komende 10 jaren, - - - - -

342200	1		Hekwerken/leuningen buiten	-	-	94 m1	1992	1	rgd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									rgd										

Verzinkt stalen leuning: aan de vluchtrap met bordes boven gang 16 m<sup>1</sup>, aan trap met bordes perstoren 3 m<sup>1</sup>, hellingbaan 9

**Geprognotiseerde kosten**

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	-------------------------	--------------------	-------	----	----	-------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

O	GeenGebrek	-/Laag		1,0	1,0	2100	2100	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%																	

Toelichting:

Totaal komende 10 jaren, - - - - -

372200	1		Daglichtvoorziening	-	-	1933 m2	1992	2	rgd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									rgd										

**Geprognotiseerde kosten**

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	-------------------------	--------------------	-------	----	----	-------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

O	Losse naden	Ernstig/Hoog	2,0	1,0	2012	2100	30												
6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		< 2%																	
Toelichting: Enkele glasafdichtingsprofielen zijn losgeraakt. , 1 Glasafdichtingsprofielen controleren en																			
E	Bouwjaar 1980-1995 lichtstraten vervangen.		4,0	1,0	2012														
Toelichting: De lichtstraten vervangen en HR++ glas aanbrengen + doorvalveilig glas. , 1933 Toeslag																			
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																			

411200	1	Bekleding gevel	-	-	1992		rgd												
		3592 m2			1		rgd												

Golden granit natuursteen, in tegels van verschillend formaat, deels gepolijst, deels bewerkt. In een open systeem tegen de

Geprognotiseerde kosten																			
T Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.	Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0											
- *** Niet van toepassing***																			
Toelichting:																			
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																			

411200	2	Bekleding gevel	-	-	1992		rgd												
		108 m2			1		rgd												

Aluminium golfplaten, hoogte 45 cm.. Onder de voorzijde en een lange zijde van de lichtstraten, 127 m', tegen de borstswering van

Geprognotiseerde kosten																			
T Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.	Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0											
- *** Niet van toepassing***																			
Toelichting:																			
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																			

411400	1	Dilatatie/Elast. voeg buit.wand	-	-	1992		rgd												
		320 m1			1		rgd												

De voegen tussen de gevelelementen tot 535 cm + peil.

Geprognotiseerde kosten																			
T Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.	Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	10	0,0											
- *** Niet van toepassing***																			
Toelichting:																			
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																			



421100	1	Atwerklaag binnenwanden	-	-	870 m2	1992	1	rgd		Voegwerk kalkzandsteen muren tbv kelder en 3e etage.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Cond.								Geprognotiseerde kosten										
<b>T Gebrek / Maatregel (BI)</b>			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B			0,0	0,0	0	0		0,0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Toelichting:																		
			Totaal komende 10 jaren,																		

421100	2	Atwerklaag binnenwanden	-	-	8159 m2	1000	1	rgd		Waaronder buitenmuur voormalig Hotel Centraal.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Cond.								Geprognotiseerde kosten										
<b>T Gebrek / Maatregel (BI)</b>			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B			0,0	0,0	0	0		0,0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Toelichting:																		
			Totaal komende 10 jaren,																		

421200	1	Bekleding binnenwanden	-	-	50 m2	1992	1	rgd		Houten akoestiek panelen in bar / zaaltje tpv hoek Lange Poten en Hofsingel.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Cond.								Geprognotiseerde kosten										
<b>T Gebrek / Maatregel (BI)</b>			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B			0,0	0,0	0	0		0,0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Toelichting:																		
			Totaal komende 10 jaren,																		

421200	2	Bekleding binnenwanden	-	-	85 m2	1000	1	rgd		Stoffen wandbekleding op de 1e etage in het restaurant hoek Lange Poten en Hofsingel.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Cond.								Geprognotiseerde kosten										
<b>T Gebrek / Maatregel (BI)</b>			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B			0,0	0,0	0	0		0,0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Toelichting:																		
			Totaal komende 10 jaren,																		



B				0,0	0,0	0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																	
Totaal komende 10 jaren,																	

432100	1	Vaste atwerklaag vloer	-	-	10782 m2	1992	rgd	2288 m2 onafgewerkt, 8162 onder tapijt en 332 m2 onder vinyl.									
						1	rgd										

		Cond.	Geprognotiseerde kosten														
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv. CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		0,0	0,0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																	
Totaal komende 10 jaren,																	

432200	1	Losse atwerklaag vloer	-	-	170 m2	1000	rgd	Tpv bar / zaaltje hoek Lange Poten en Hofsingel.									
						1	rgd										

		Cond.	Geprognotiseerde kosten														
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv. CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		0,0	0,0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																	
Totaal komende 10 jaren,																	

432200	2	Losse atwerklaag vloer	-	-	332 m2	1000	rgd	Tpv noodtrappenhuis aan de achterzijde en tpv hal / gang									
						1	rgd	keukenselectie 3e etage.									

		Cond.	Geprognotiseerde kosten														
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv. CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		0,0	0,0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																	
Totaal komende 10 jaren,																	

432200	3	Losse atwerklaag vloer	-	-	1863 m2	1000	rgd	Keramisch tegelwerk.									
						1	rgd										

		Cond.	Geprognotiseerde kosten													
--	--	-------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			0,0	0,0	0			0,0										
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

432200	4	Losse afwerklaag vloer	-			1000		rgd										
			-	7165 m2	1			rgd										

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			0,0	0,0	0			0,0										
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

432200	5	Losse afwerklaag vloer	-			1992		rgd										
			-	8162 m2	1			rgd										

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			0,0	0,0	0			0,0										
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

434200	1	Bekleding buitenvloer	-			1992		rgd										
			-	100 m2	1			rgd										

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0										
. *** Niet van toepassing***																		
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

451200	1	Verlaagd systeemplafond	-			1992		rgd										
			-	10805 m2	1			rgd										



452200	3	Bekleding	-	-	4576 m2	1000	rgd	Herakoestiek, o.a in kelder.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	---	-----------	---	---	---------	------	-----	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognoteerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	0,0	0,0	0	0,0		0,0												
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

452200	4	Bekleding	-	-	10401 m2	1000	rgd	Incl. 9280 m2 stalen spanten in hoofdhal.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	---	-----------	---	---	----------	------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognoteerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	0,0	0,0	0	0,0		0,0												
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

452200	5	Bekleding	-	-	10401 m2	1000	rgd	Metalen roosterplafond incl.9280m2 stalen spanten (hoofdhal)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	---	-----------	---	---	----------	------	-----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognoteerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	0,0	0,0	0	0,0		0,0												
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

453100	1	Plafondafwerkingen buiten	-	-	53 m2	1992	rgd	Golden granit natuursteen elementen. Boven de entree aan Plein 2 en aan de overstek aan Hofplaats.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	---	---------------------------	---	---	-------	------	-----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognoteerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
O	Ontbrekende (onder-)delen																	
6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	Serieus/Hoog	4,0	1,0	2012	2012	1											
Toelichting: De voeg tussen het natuursteen en het multiplex plafond werkt onvoldoende als waterhol. 30-70%																		

Totaal komende 10 jaren, - - - - -

453100	2	Plafondafwerkingen buiten	-	-	176 m2	1992	rgd	Multiplexbeplating met blanke toplaag (kersen). Boven de entree aan Plein en onder de overstek aan Hofplaats. Aan Hofplaats is
						1	rgd	

T Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.		Geprognostiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																
Totaal komende 10 jaren, - - - - -																

453100	3	Plafondafwerkingen buiten	-	-	125 m2	1992	rgd	Sandwichelementen met aluminium of rvs toplaag. Overstek te verdieping aan Hofplaats.
						1	rgd	

T Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.		Geprognostiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																
Totaal komende 10 jaren, - - - - -																

471100	1	Dakbedekking vlak dak	-	-	3975 m2	1992	rgd	
						1	rgd	

T Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.		Geprognostiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	20	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																
Bouwjaar 1982-1995																
Isolatie verzwaren																
Toelichting: Bij vervangen/overlagen dakebedekking de isolatie verzwaren, 3975 isolatie verzwaren																
Totaal komende 10 jaren, - - - - -																

472200	1	Dakgootbekleding	-	-	394 m1	1992	rgd	APP bitumen dakgootbekleding (Derbigum).
						1	rgd	

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognoteerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag < 2%	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0												
			Toelichting:																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

490120	1	Bu. dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	220 m2	1992	4	rgd												
			Binnenzijde borstwering balkon op 1e verdieping aan Hofplaats, 13 m² multiplex; dakopbouwen tbv ventilatie 207 m² staal.																	

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognoteerde kosten																		
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
O	Verpoederen krijten	Serieus/Midden >70%	4,0	1,0	2012	2100	6														
			Toelichting: Vervolgsysteem dekkend schilderwerk., 220 Vervolgsysteem dekkend schilderwerk (220																		
			Totaal komende 10 jaren,																		

490150	1	Bu. transparant	-	-	176 m2	1992	4	rgd													
			De multiplex platen met edelfineer. Overstek bij hoofdentree en aan Hofplaats.																		

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognoteerde kosten																		
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
O	Afbladderen, kale delen	Ernstig/Hoog	4,0	1,0	2012	2100	6														
			Toelichting: De platen, grenzend aan de granieten plafonddelen zijn aangetast door vocht. Ook de																		
			Totaal komende 10 jaren,																		

490510	1	Bin. dekkend watergedragen Wanden	-	-	512 m2	1000	1	rgd													
			Op wanden.																		

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Cond.	Geprognoteerde kosten																		
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B		0,0 0,0	0	0,0			0,0														
			Toelichting:																		
			Totaal komende 10 jaren,																		



490520	1	Wanden	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	1000	rgd	Op kastenwand.										
				-	503 m2	1	rgd											

T Gebrek / Maatregel (BI)		Cond.		Geprognotiseerde kosten																						
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021										
	0,0	0,0	0	0	0,0																					
			Toelichting:																							
Totaal komende 10 jaren,					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

490520	2	Wanden	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	1000	rgd	2 componenten verf op wanden.										
				-	1670 m2	1	rgd											

T Gebrek / Maatregel (BI)		Cond.		Geprognotiseerde kosten																						
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021										
	0,0	0,0	0	0	0,0																					
			Toelichting:																							
Totaal komende 10 jaren,					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

490520	3	Wanden	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	1000	rgd	Dekkende kfb op wanden.										
				-	1765 m2	1	rgd											

T Gebrek / Maatregel (BI)		Cond.		Geprognotiseerde kosten																						
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021										
	0,0	0,0	0	0	0,0																					
			Toelichting:																							
Totaal komende 10 jaren,					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

490520	4	Vloer	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	1000	rgd	2 componenten verf op vloer.										
				-	2471 m2	1	rgd											

T Gebrek / Maatregel (BI)		Cond.		Geprognotiseerde kosten																						
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021										
	0,0	0,0	0	0	0,0																					
			Toelichting:																							
Totaal komende 10 jaren,					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

		Totaal komende 10 jaren,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

490520	5	Plafnd	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	1000	rgd	Muurverf op plafonds.											
				-	6550 m2	1	rgd												

T Gebrek / Maatregel (BI)				Geprognoseerde kosten																	
				Cond.																	
				Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B				0,0	0,0	0			0,0												
				Toelichting:																	
				Totaal komende 10 jaren,																	

490520	6	Plafnd	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	1000	rgd	Dekkende kbb op plafond. Stalen spantenhal incl. overige prepaint plafonds.											
				-	9280 m2	1	rgd												

T Gebrek / Maatregel (BI)				Geprognoseerde kosten																	
				Cond.																	
				Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B				0,0	0,0	0			0,0												
				Toelichting:																	
				Totaal komende 10 jaren,																	

490520	7	Wanden	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	1000	rgd	Muurverf wanden.											
				-	9731 m2	1	rgd												

T Gebrek / Maatregel (BI)				Geprognoseerde kosten																	
				Cond.																	
				Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B				0,0	0,0	0			0,0												
				Toelichting:																	
				Totaal komende 10 jaren,																	

490530	1	Trap	Bin. dekkend prepaint	-	-	1000	rgd	T.p.v. stalen trappen.											
				-	50 m2	1	rgd												

T Gebrek / Maatregel (BI)				Geprognoseerde kosten																	
				Cond.																	
				Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

B					0,0	0,0	0	0,0												
										Toelichting:										
										Totaal komende 10 jaren,										

490530	2	Bin. dekkend prepaint	-				1000	rgd												
		Skelet	-	86 m2	1	1	1	rgd												

		Cond.		Geprognotiseerde kosten																
T Gebrek / Maatregel (BI)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B			0,0	0,0	0	0	0,0													
										Toelichting:										
										Totaal komende 10 jaren,										

490530	3	Bin. dekkend prepaint	-				1000	rgd												
		Balust	-	500 m2	1	1	1	rgd												

		Cond.		Geprognotiseerde kosten																
T Gebrek / Maatregel (BI)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B			0,0	0,0	0	0	0,0													
										Toelichting:										
										Totaal komende 10 jaren,										

490530	4	Bin. dekkend prepaint	-				1000	rgd												
		Bl-koz	-	6422 m2	1	1	1	rgd												

		Cond.		Geprognotiseerde kosten																
T Gebrek / Maatregel (BI)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B			0,0	0,0	0	0	0,0													
										Toelichting:										
										Totaal komende 10 jaren,										

901000	1	Drainage	-				1992	rgd												
			-	40 pm	1	1	1	rgd												

		Cond.		Geprognotiseerde kosten																
--	--	-------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- *** Niet van toepassing***	Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																

902000	1	Opstallen	-	-	1992	rgd														
			1 st	3		rgd														
			Verhofsité fietsenberging, type Flexo Fix. Verzinkt stalen constructie van buis ø 100 met boven- en ondergording van																	

T Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognoseerde kosten																		
		Cond.	Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																	
O	Beschadiging	Serieus/Hoog	3,0	1,0	2012	2100	25													
		6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	Toelichting: In drie acrylaatplaten zijn sterren aangetroffen. Aan de achterzijde is een afdekprofiel																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

904000	2	Terreinafwerkingen	-	-	1992	rgd														
			157 m2	1		rgd														
			De gebakken klinkerbestrating aan de rechterzijde achter het hekwerk.																	

T Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognoseerde kosten																		
		Cond.	Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- *** Niet van toepassing***	Toelichting:																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

Totaal





852160	1 V-1	Pompinstall + put + app.	-	-	6 st	1991	rgd	Diverse (dompel)pompen, diverse bouwjaren.
						3	rgd	

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognostiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toelichting:														
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		Integrale vervanging, renovatie, modificatie			Toelichting: Integrale vervanging, 6 Dompelpomp met terugslagklep en niveauregeling. (6 * € 690,00											
		Totaal komende 10 jaren,														

852310	1 V-1	Scheidingsinstall. afvoeren	Nering Bögel	0,65 m3	1 st	1991	rgd	vetvanginstallatie met inhoud = 650 liter
			2309/800			2	rgd	

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognostiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toelichting:														
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	0,0	2021	30		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		Integrale vervanging, renovatie, modificatie			Toelichting: Integrale vervanging, 6 Dompelpomp met terugslagklep en niveauregeling. (6 * € 690,00											
		Totaal komende 10 jaren,														

852400	1 DIV	Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA	-	-	1 pm	1991	rgd	Gietijz. buis; diverse diameters met CV/CNV koppelingen incl. 2st. Vuilwaterpompen tbv NSA en 1st. Vuilwaterpomp fabr. GMP bj
						1	rgd	

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognostiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toelichting:														
O	GeenGebrek	/Laag	1,0	1,0	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***		< 2%		Toelichting:												
		Totaal komende 10 jaren,														

853103	1 DIV	Leidingn, app. + toebeh drinkwater	-	-	1 pm	1991 1	rgd rgd	Koper											
<b>Cond.</b>										<b>Geprognotiseerde kosten</b>									
<b>T</b>	<b>Gebrek / Maatregel (K)</b>		<b>Bel. / Int. / Omv.</b>	<b>CV</b>	<b>CN</b>	<b>Start</b>	<b>Eind</b>	<b>Cyc.</b>	<b>Kosten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
B			2,0	2,0	2012				0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:																
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- *** Niet van toepassing***	Toelichting:																
E	tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en		2,0	2,0	2012				0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:																
I			1,0	1,0	2012				0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:																
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

853105	1 DIV	Beveilig. drinkw (bv keerkleppen)	Watts Ocean	-	180 st	2000 1	rgd rgd	Aantal is een aanname.											
<b>Cond.</b>										<b>Geprognotiseerde kosten</b>									
<b>T</b>	<b>Gebrek / Maatregel (K)</b>		<b>Bel. / Int. / Omv.</b>	<b>CV</b>	<b>CN</b>	<b>Start</b>	<b>Eind</b>	<b>Cyc.</b>	<b>Kosten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
B			2,0	2,0	2012				0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:																
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- *** Niet van toepassing***	Toelichting:																
I			1,0	1,0	2012				0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:																
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

853140	1 V03	Drukverhogingsinstallaties	Duijvelaar HU1 DPL14-40	-	1 st	1996 3	rgd rgd	tbv keuken; incl. schakelvat en regelkast											
<b>Cond.</b>										<b>Geprognotiseerde kosten</b>									
<b>T</b>	<b>Gebrek / Maatregel (K)</b>		<b>Bel. / Int. / Omv.</b>	<b>CV</b>	<b>CN</b>	<b>Start</b>	<b>Eind</b>	<b>Cyc.</b>	<b>Kosten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
B			2,0	2,0	2012				0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:																



O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	2012	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%			Toelichting: integrale vervanging, 1 Kleine hydrofoorinstallatie 1-pomp, compleet met regelkast en Automatische aan/uit regeling														
			2,0	2,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I			1,0	1,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Toelichting: Met integrale vervanging evt. kiezen voor frequentieregelderde uitvoering.																
			Toelichting:																
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																

853140	2	Drukverhogingsinstallaties	Duijvelaar	1999	rgd													
	Kelder	HU3 BP14-80	1 st	3	rgd													

T		Gebrek / Maatregel (K)		Cond.	Geprognotiseerde kosten														
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
B			2,0	2,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Toelichting:																
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	2012	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%			Toelichting: integrale vervanging, 1 Hydrofoorinstallatie 3-pomp, compleet met regelkast en opnemers Automatische aan/uit regeling														
			2,0	2,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I			1,0	1,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Toelichting: Met integrale vervanging eventueel kiezen voor frequentieregelderde uitvoering.																
			Toelichting:																
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																

853208	1	Buffervaten	NIBE	2000	rgd													
	V03	EKS1000	2 st	2	rgd													

T		Gebrek / Maatregel (K)		Cond.	Geprognotiseerde kosten														
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
B			2,0	2,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Toelichting:																
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	0,0	2020	2020	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%			Toelichting: Met integrale vervanging evt. kiezen voor frequentieregelderde uitvoering.														
			1,0	1,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Toelichting:																
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																



T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	------------------------	--------------------	----	----	-------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

B			0,0	0,0	0			0,0										
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

854201	1 V03	persluchtcompressor	Kaesar KC60	- 2 st	2001 2	rgd	rgd												tbv sprinkler installatie
--------	----------	---------------------	----------------	-----------	-----------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	------------------------	--------------------	----	----	-------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

B			2,0	2,0	2012			0,0											
Toelichting:																			
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	0,0															
1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie																			
Totaal komende 10 jaren,																			

855100	1 V03 sr	koudeopwekenschap lokaal	Tecnair LV	20 kW 1 st	2009 1	rgd	rgd												Computair tbv serverruimte op de 3e verdieping.
--------	-------------	--------------------------	---------------	---------------	-----------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	------------------------	--------------------	----	----	-------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

B			2,0	2,0	2012			0,0											
Toelichting:																			
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0											
- *** Niet van toepassing***																			
Toelichting:																			
I			1,0	1,0	2012			0,0											
Toelichting:																			
Totaal komende 10 jaren,																			

855100	2 V03 sr	koudeopwekenschap lokaal	Toshiba RAV SM 1402 CPE	4,87 kW 1 st	2009 1	rgd	rgd												Backup koeling tbv serverruimte. koudemiddel 2,95 kg R410a.
--------	-------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	------------------------	--------------------	----	----	-------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0										
					Toelichting:													
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0										
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:													
E	Absorptiemachine op WKK en ketel combinatie, Lokale koeling Maatregelen niet zinvol, het gaat hier om een backupvoorziening		4,0	4,0	2012			0,0										
					Toelichting:													
I			1,0	1,0	2012			0,0										
					Toelichting:													
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>															

855100	3 koudeopwekseenheid lokaal	Diversen	-		1991			rgd										
	V02	Diversen	10 st		2			rgd										

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0										
					Toelichting:													
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	1,0	2012	2100	15											
	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	30-70%			Toelichting:													
E	Absorptiemachine op WKK en ketel combinatie, Lokale koeling Een alternatief is niet zinvol omdat het specifieke installaties		4,0	4,0	2012			0,0										
					Toelichting:													
I			1,0	1,0	2012			0,0										
					Toelichting:													
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>															

855100	N koudeopwekseenheid lokaal	Diversen	-		1997			rgd										
	-	Diversen	3 st		4			rgd										

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0										
					Toelichting:													

O	Functie verminderd 6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	Serieus/Hoog 2-10%	2,0	1,0	2012	2012	15												
O	Geen vervangende onderdelen verkrijgbaar 1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie Absorptiemachine op WKK en ketel combinatie, Lokale koeling Onderzoek of alternatief (GKW) haalbaar is	Serieus/Hoog 10-30%	3,0	1,0	2012	2012	15												
E			4,0	4,0	2012														
I			1,0	1,0	2012		0,0												
					Toelichting:														
					Totaal komende 10 jaren,														

855200	1 V03	Koudeopwekenheid centraal	McQuay ESH I-D-60	212 kW 3 st	1989 4	rgd rgd														R22 / 2x 65kg incl. Regelkast
--------	----------	---------------------------	----------------------	----------------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

T		Gebrek / Maatregel (K)	Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B					2,0	2,0	2012			0,0										
							Toelichting:													
O		Geen vervangende onderdelen verkrijgbaar 1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	Serieus/Hoog 30-70%	4,0	1,0	2012	2012	20												
E		Compressiekoelmachine , koeltoren		2,0	2,0	2012				0,0										
I				1,0	1,0	2012				0,0										
						Toelichting:														
						Totaal komende 10 jaren,														

855200	2 DAK	Koudeopwekenheid centraal	Gunther	700 kW 1 st	1994 3	rgd rgd															Luchtgekoelde condensors: 1 st. Gunther ca. 700 kW
--------	----------	---------------------------	---------	----------------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T		Gebrek / Maatregel (K)	Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B					2,0	2,0	2012			0,0										
							Toelichting:													
O		> 75% theoretische levensduur 1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	Gering/Midden >70%	3,0	1,0	2012	2012	20												

100903G04

K

kantoorgebouw, Plein 2, 2511CR 's-Gravenhage

november 2013

E	Compressiekoelmachine , koeltoren		2,0	2,0	2012		0,0												
I			1,0	1,0	2012		0,0												
			Toelichting:																
			Toelichting:																
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																
855200	4 Dakcentra	Koudeopwekeenheden centraal	Trane CCUE 205	1 st	1994	3	rgd	rgd											
						Koudemiddel 2x25 kg R134a t.b.v. keuken.													

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognoseerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
B			2,0	2,0	2012		0,0													
			Toelichting:																	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	20														
			Toelichting:																	
E	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%	2,0	2,0	2012		0,0													
			Toelichting:																	
I	Compressiekoelmachine , koeltoren		1,0	1,0	2012		0,0													
			Toelichting:																	
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																	

855200	KM4 V03	Koudeopwekeenheden centraal	Trane RTHA180EKF	1 st	348 kW	1996	3	rgd	rgd											
						R134a / 146kg incl. Regelkast Schroefcompressormachine. Opgesteld in geluidsdempende cabine.														
T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognoseerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
B			2,0	2,0	2012		0,0													
			Toelichting:																	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	20														
			Toelichting:																	
E	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%	2,0	2,0	2012		0,0													
			Toelichting:																	
I	Compressiekoelmachine , koeltoren		1,0	1,0	2012		0,0													
			Toelichting:																	
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																	

100903G04

K

kantoorgebouw, Plein 2, 2511CR 's-Gravenhage

november 2013

855302	1	DIV	pompen >2kW, fundatiep. koelen	Biral	-	7 st	1990	rgd	2 x Biral NT125 250 bj 1990 Biral 35 m3/h bj 2003	2 x Biral EBZ 16 m3/h bj 1990 1 x Biral 35 m3/h bj 2003
<b>Cond.</b>										
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>										
<b>Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021</b>										
B					2,0	2,0	2012	0,0		
Toelichting:										
O	> 75% theoretische levensduur		Gering/Midden		3,0	1,0	2012	15		
>70%										
E	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie				5,0	2,0	2012			
Geen regeling										
Toerengeregelde uitvoering										
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>										

855302	2	Dakcentra	pompen >2kW, fundatiep. koelen	Biral LXE 504	-	1 st	2010	rgd	Dubbelpomp in dakcentrale Biral LXE504.	
<b>Cond.</b>										
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>										
<b>Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021</b>										
B					2,0	2,0	2012	0,0		
Toelichting:										
O	GeenGebrek		-Laag		1,0	1,0	2012	2100	15	
- *** Niet van toepassing***										
E	Toerenregeling		< 2%		2,0	2,0	2012	0,0		
Toelichting:										
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>										

855303	1	DIV	Leidingnet + app. koelen	-	-	1 pm	1989	rgd		
<b>Cond.</b>										
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>										
<b>Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021</b>										
B					2,0	2,0	2012	0,0		
Toelichting:										
O	Beschadigde isolatie/onderdelen		Serieus/Hoog		2,0	1,0	2012	35		







T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Toelichting:														
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	25	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:														
I			1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Toelichting:														
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

856119	1 meetinr (Verbruiksm + telwerk)	Siemens 2WRS600	-	1 st	2001	1	rgd											
--------	----------------------------------	-----------------	---	------	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:														
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

857200	1 Afzuiginstallaties	Holland Heating	-	14 st	1991	2	rgd											
	DIV						rgd											

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Toelichting:														
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	1,0	2012	2012	20												
	2 Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	30-70%			Toelichting: Op een aantal punten zijn de kasten en appendages aan revisie toe. Zo zijn er nog een														
E	Roterende of intermitterende warmtewisselaar (warmtewiel)		2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Toelichting: De meeste kasten zijn voorzien van of een twincoil voorziening, frequentieregeling,														
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

857200	2 Afzuiginstallaties		-	22 st	1989	3	rgd											
	DIV						rgd											

14st. Diverse afvoerventilatoren bijv. Fabr. Stork; type BU400/4D;  
8st. DAV Kl.dan 1m3/s

T	Gebrek / Maatregel (K)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		2,0 2,0	2012																
			Toelichting:																
O	> 75% theoretische levensduur	3,0 1,0	2012	2012	2012	20													
	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie		Toelichting: Integrale vervanging, 14 Vervangen van grote dakventilator incl E-aansluiting op																
			Totaal komende 10 jaren,																
857510	1 Luchtbehandelingskasten (LBK's)	-	1989	rgd															
	DIV	36 st	2	rgd															
			1st. Type K2E; 1m3/s tbv bordessen vergaderatoren; 1st. Fabr. Rosenber; type Airbox73; 0;83m3/s tbv persbuffet; 1st.																

T	Gebrek / Maatregel (K)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		2,0 2,0	2012																
			Toelichting:																
O	> 75% theoretische levensduur	2,0 1,0	2012	2012	2012	20													
	2 Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		Toelichting: Op een aantal punten zijn de kasten en appendages aan revisie toe. Zo zijn er nog een																
E	Roterende of intermitterende warmtewisselaar (warmtewiel)	2,0 2,0	2012																
			Toelichting: De meeste kasten zijn voorzien van of een twincoil voorziening, frequentieregeling,																
I		1,0 1,0	2012																
			Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																
857704	1 Brandklep	-	1991	rgd															
	DIV	420 st	1	rgd															
			410st. Met servomotor; 10st. Met breekbuis																

T	Gebrek / Maatregel (K)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		2,0 2,0	2012																
			Toelichting:																
O	GeenGebrek	1,0 1,0	2012	2100	30	0,0													
	- *** Niet van toepassing***		Toelichting:																
I		1,0 1,0	2012																
			Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																

857705	1 D:V	Ventilatorconvector	Bidde	- 7 st	1991 3	rgd rgd	Koelen; tbv versterkerruimte; vergaderservice; techniekruimte; ledenrestaurant; controlekamer											
<b>Geprognoteerde kosten</b>																		
<b>Cond.</b>																		
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>																		
<b>Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021</b>																		
B				2,0	2,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Toelichting:														
O	> 75% theoretische levensduur		Gering/Midden	3,0	1,0	2012	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie		>70%	1,0	1,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Toelichting:														
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>														

857709	1 DIV	VAV-box	Trox	-	1991 3	rgd rgd	tbv vergaderzalen; incl naverwarmer
			Varycontro	118	st		

<b>Geprognoteerde kosten</b>																	
<b>Cond.</b>																	
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>																	
<b>Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021</b>																	
B				2,0	2,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Toelichting:													
O	> 75% theoretische levensduur		Gering/Midden	3,0	1,0	2012	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie		>70%	1,0	1,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Toelichting:													
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>													

857714	1 DIV	Luchtkanalen, app & isolatie	-	1 pm	1991 1	rgd rgd	-

<b>Geprognoteerde kosten</b>																	
<b>Cond.</b>																	
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>																	
<b>Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021</b>																	
B				2,0	2,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Toelichting:													
O	GeenGebrek		-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-

100903G04

K

kantoorgebouw, Plein 2, 2511CR 's-Gravenhage

november 2013

E	- *** Niet van toepassing*** toevoer geïsoleerd	< 2%	2,0	2,0	2012	Toelichting: 0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Toelichting:														
				Totaal komende 10 jaren,														

865130	1 DIV	Lokale brandblustoestellen	Diversen Diversen	- 120 st	2009 1	rgd rgd	30 st. brandlanghaspels; 90 st. CO2-, poeder- en schuimblussers. Aantallen geschat. Sommige blussers zijn van	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------	----------------------------	----------------------	-------------	-----------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Geprognostiseerde kosten

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	Onderhoud niet tijdig uitgevoerd Onderhoud uitvoeren	4,0	2,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toelichting: Kosten elders opgenomen.																	
O	> 75% theoretische levensduur 1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	1,0	1,0	2012	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toelichting: Een aantal handblussers zijn van het bouwjaar 1992. Deze dienen vervangen te worden.,																	
I	Diverse blustoestellen niet tijdig onderhouden Onderhoud uitvoeren	3,0	1,0	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toelichting: Met name in technische ruimtes en liftmachinekamer, maar ook incidenteel daarbuiten., 8																	
		Totaal komende 10 jaren,																	

865135	1 DIV	Droge brandblusleiding	- -	30 m1 3 st	1989 1	rgd rgd	gegalv. Fe buis; doorlaat DN80 met 9 stuks koppeling (DN65) tbv t/m V08; gegalv. Fe buis; doorlaat DN80 met 4 stuks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------	------------------------	--------	---------------	-----------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Geprognostiseerde kosten

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	Onderhoud niet tijdig uitgevoerd Onderhoud uitvoeren	4,0	2,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toelichting: Kosten elders opgenomen																	
O	GeenGebrek - *** Niet van toepassing***	1,0	1,0	2012	20	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toelichting:																	
I	Onderhoud niet tijdig uitgevoerd Onderhoud uitvoeren	1,0	1,0	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal komende 10 jaren,																	

865160	1 V03	Blusgasinstallatie	Saval	- 1 st	2001 2	rgd rgd	1 st. Saval met 2 flessen van 80 liter.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>																	
<b>Cond.</b>																	
<b>Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021</b>																	
B					1,0 1,0 2012	0,0											
Toelichting:																	
O		50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0 0,0 2016	15												
Toelichting: Integrale vervanging, 1 Blusgasinstallatie voor ca. 70m3, Vesda-systeem met brandmeld-																	
I		1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%	1,0 1,0 2012	0,0												
Toelichting:																	
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																	

865160	2 V03	Blusgasinstallatie	Tyco	- 1 st	2008 1	rgd rgd	1 st. Tyco met 3 flessen van 80 liter Inergen.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	----------	--------------------	------	-----------	-----------	------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>																	
<b>Cond.</b>																	
<b>Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021</b>																	
B					1,0 1,0 2012	0,0											
Toelichting:																	
O		GeenGebrek	-/Laag	1,0 1,0 2012	2100	15											
Toelichting:																	
I		- *** Niet van toepassing***	< 2%	1,0 1,0 2012	0,0												
Toelichting:																	
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																	

865170	1 -	Sprinklerinstallatie	Coburg (Wolter Dros) KC60	- 1 st	1989 2	rgd rgd	Bouwdeel L 1 compressor (elders in deze lijst opgenomen elementcode 854201); 1 preactionklep incl. 1x/3jaar; Bouwdeel J 1 compressor (elders in deze lijst opgenomen elementcode	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	--------	----------------------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>																	
<b>Cond.</b>																	
<b>Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021</b>																	
B		Installatie niet gecertificeerd		4,0 1,0 2012													
Toelichting:																	
O		Installatie certificeren		2,0 1,0 2012	20												
Toelichting:																	
O		> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0 1,0 2012	20												
Toelichting:																	











852160	1 V-1	Pompinstall + put + app.	-	-	6 st	1991 3	rgd rgd	Diverse (dompel)pompen, diverse bouwjaren.
--------	----------	--------------------------	---	---	------	-----------	------------	--

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognoteerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012	0,0										
		Toelichting:														
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	15										
1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie		>70%	Totaal komende 10 jaren,													

852310	1 V-1	Scheidingsinstall. afvoeren	Nering Bögel 2309/800	0,65 m3 1 st	1991 2	rgd rgd	vetvanginstallatie met inhoud = 650 liter
--------	----------	-----------------------------	--------------------------	-----------------	-----------	------------	---

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognoteerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012	0,0										
		Toelichting:														
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	0,0	2021	30										
1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie		>70%	Totaal komende 10 jaren,													
		Toelichting:														

852400	1 DIV	Afvoer gecomb. riol. HWA/WWA	-	-	1 pm	1991 1	rgd rgd	Gietijz.buis; diverse diameters met CV/CNV koppelingen incl. 2st. Vuilwaterpompen tbv NSA en 1st. Vuilwaterpomp fabr. GMP bj
--------	----------	------------------------------	---	---	------	-----------	------------	--

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognoteerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012	0,0										
		Toelichting:														
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	30	0,0									
- *** Niet van toepassing***		< 2%	Totaal komende 10 jaren,													

853103	1 DIV	Leidingn, app. + toebeh drinkwater	-	1 pm	1991 1	rgd rgd	Koper	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				Cond.		Geprognostiseerde kosten												
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	End	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:															
O	GeenGebrek	-Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- *** Niet van toepassing***															
E	tappunten binnen straal van 3 meter van opwکتoestel en	< 2%	2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:															
I			1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:															
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>															
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

853105	1 DIV	Beveilig. drinkw (bv keerkleppen)	Watts Ocean	-	180 st	2000 1	rgd rgd	Aantal is een aanname.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Cond.		Geprognostiseerde kosten												
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	End	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:															
O	GeenGebrek	-Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- *** Niet van toepassing***															
I			1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:															
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>															
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

853140	1 V03	Drukverhogingsinstallaties	Duijvelaar HU1 DPL14-40	-	1 st	1996 3	rgd rgd	tbv keuken; incl. schakelvat en regelkast	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Cond.		Geprognostiseerde kosten												
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	End	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:															

O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	2012	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%	2,0	2,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Automatische aan/uit regeling		1,0	1,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting: Met integrale vervanging, 1 Kleine hydrofoorinstallatie 1-pomp, compleet met regelkast en Automatische aan/uit regeling.																		
Toelichting: Met integrale vervanging evt. kiezen voor frequentiegeregelde uitvoering.																		
Toelichting:																		
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																		

853140	Drukverhogingsinstallaties	Duijvelaar HU3 BP14-80	-	1999	3	rgd												
			1 st			rgd												

Gebrek / Maatregel (K)		Geprognoseerde kosten																	
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B					2,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																			
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	2012	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%	2,0	2,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Automatische aan/uit regeling		1,0	1,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting: Met integrale vervanging eventueel kiezen voor frequentiegeregelde uitvoering.																			
Toelichting:																			
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																			

853208	1 Buffervaten	NIBE EKS1000	1000 liter	2000	2	rgd												
	V03		2 st			rgd												
Tbv zonneboilersysteem.																		

Gebrek / Maatregel (K)		Geprognoseerde kosten																	
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B					2,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																			
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	0,0	2020	2020	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%	1,0	1,0	2012	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																			
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																			

853211	1 V03	Boiler indir. gestookt (achter cv)	NIBE Diversen	500 liter 3 st	1991 1	rgd rgd	2 st. NIBE ES23-500 bj. 2002. 1 st. NIBE PUB 500 bj. 1991. incl. regelklep; stelmotor en regeling t.b.v. zonneboilerinstallatie.	
<b>Geprognoteerde kosten</b>								
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>								
<b>Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021</b>								
<b>Cond.</b>								
B				2,0 2,0	2012	0,0		
				Toelichting:				
O	> 75% theoretische levensduur		Gering/Midden	1,0 1,0	2012 2012	15		
E	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie		10-30%					
	warmtelevering door derden, elektrische doorstromer op			1,0 1,0	2012	0,0		
				Toelichting:				
I				1,0 1,0	2012	0,0		
				Toelichting:				
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>				

853213	1 DIV	Boiler elektrisch	Daalderop Diversen	12 st	1991 3	rgd rgd	Diverse boilers 15 en 30 liter.	
<b>Geprognoteerde kosten</b>								
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>								
<b>Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021</b>								
<b>Cond.</b>								
B				2,0 2,0	2012	0,0		
				Toelichting:				
O	> 75% theoretische levensduur		Gering/Midden	3,0 1,0	2012 2012	15		
E	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie		>70%					
	Elektrische boiler			6,0 6,0	2012			
	Vervolgonderzoek om eventueel alternatief te bepalen							
I				1,0 1,0	2012	0,0		
				Toelichting:				
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>				

853500	1 V03	waterbehandeling	- -	3 st	1996 1	afnemer afnemer	INSTALLATIE VAN AFNEMER, NIET BEOORDEELD 1st. Waterontharder pekel simplex fabr. Home; type HO 40s 7;2
<b>Geprognoteerde kosten</b>							
<b>Cond.</b>							

100903G04

K

kantoorgebouw, Plein 2, 2511CR 's-Gravenhage

november 2013

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B					0,0	0,0	0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

854201	1 V03	persluchtcompressor	Kaaser KC60	- 2 st	2001 2	2001 2	rgd rgd	rgd	tbv sprinkler installatie									
--------	----------	---------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B					2,0	2,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																		
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag		2,0	0,0	2016	15											
I	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%																
Totaal komende 10 jaren,																		

855100	1 V03 sr	koudeopwekenheid lokaal	Tecnair LV	20 kW 1 st	2009 1	2009 1	rgd rgd											
--------	-------------	-------------------------	---------------	---------------	-----------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B					2,0	2,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																		
O	GeenGebrek	-Laag		1,0	1,0	2012	2100	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	- *** Niet van toepassing***	< 2%		1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

855100	2 V03 sr	koudeopwekenheid lokaal	Toshiba RAV SM 1402 CPE	4,87 kW 1 st	2009 1	2009 1	rgd rgd		Backup koeling tbv serverruimte. koudemiddel 2,95 kg R410a.									
--------	-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	-----------	------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Toelichting:														
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:														
E	Absorptiemachine op WKK en ketel combinatie, Lokale koeling		4,0	4,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Maatregelen niet zinvol, het gaat hier om een backupvoorziening				Toelichting:														
I			1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Toelichting:														
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

855100	3 koudeopwektheid lokaal	Diversen	-		1991			rgd										
	V02	Diversen	10 st		2			rgd										

Geprognoteerde kosten																				
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Toelichting:															
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	1,0	2012	2100	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	30-70%			Toelichting: Op de verouderde units is ook corrosie aanwezig., 6 Gemiddeld bedrag voor de diverse															
E	Absorptiemachine op WKK en ketel combinatie, Lokale koeling		4,0	4,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Een alternatief is niet zinvol omdat het specifieke installaties				Toelichting:															
I			1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Toelichting:															
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>							-	-	-	-	-	-	-	-	-		

855100	N koudeopwektheid lokaal	Diversen	-		1997			rgd										
	-	Diversen	3 st		4			rgd										



O	Functie vermindert	Serieus/Hoog	2,0	1,0	2012	2012	15													
6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	2-10%			Toelichting: De Haier unit op het dak van de perstoren staat ingevroren., 4 Tarief arbeid (4 * € 40,00)															
O	Geen vervangende onderdelen verkrijgbaar	Serieus/Hoog	3,0	1,0	2012	2012	15													
1	Integrale vervanging, renovatie, modificatie	10-30%			Toelichting: De Daikin unit in de leidingkelder is in goede staat maar werkt op R22. I.v.m. uitfasering															
E	Absorptiemachine op WKK en ketel combinatie, Lokale koeling		4,0	4,0	2012															
	Onderzoek of alternatief (GKW) haalbaar is		1,0	1,0	2012			0,0												
					Toelichting:															
					<b>Totaal komende 10 jaren,</b>															

855200	1	Koudeopwekenheid centraal	McQuay	212 kW	1989	rgd	R22 / 2x 65kg incl. Regelkast
	V03		ESH I-D-60	3 st	4	rgd	

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognostiseerde kosten																	
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B		2,0	2,0	2012			0,0												
				Toelichting:															
O	Geen vervangende onderdelen verkrijgbaar	Serieus/Hoog	4,0	1,0	2012	2012	20												
1	Integrale vervanging, renovatie, modificatie	30-70%			Toelichting: Deze koelmachines werken op het koudemiddel R22. R22 wordt momenteel uitgefaseerd														
E	Compressiekoelmachine , koeltoren		2,0	2,0	2012		0,0												
			1,0	1,0	2012		0,0												
				Toelichting:															
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>															

855200	2	Koudeopwekenheid centraal	Gunther	700 kW	1994	rgd	Luchtgekoelde condensors: 1 st. Guntner ca. 700 kW
	DAK		.	1 st	3	rgd	

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognostiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		2,0	2,0	2012			0,0										
				Toelichting:													
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	2012	20										
1	Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%			Toelichting:												



855302	1	DIV	pompen >2kW, fundatiep. koelen	Biral	-	7 st	1990	rgd	2 x Biral NT125 250 bj 1990 Biral 35 m3/h bj 2003	2 x Biral EBZ 16 m3/h bj 1990 1 x Biral 35 m3/h bj 2003
--------	---	-----	--------------------------------	-------	---	------	------	-----	--	--

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognotiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012		0,0									
Toelichting:																
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	15										
1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie																
E	Geen regeling	>70%	5,0	2,0	2012											
Toerengeregelde uitvoering																
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																

855302	2	Dakcentra	pompen >2kW, fundatiep. koelen	Biral LXE 504	-	1 st	2010	rgd	Dubbelpomp in dakcentrale Biral LXE504.
--------	---	-----------	--------------------------------	------------------	---	------	------	-----	---

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognotiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012		0,0									
Toelichting:																
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0								
- *** Niet van toepassing***																
E	Toerenregeling	< 2%	2,0	2,0	2012			0,0								
Toelichting:																
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																

855303	1	DIV	Leidingnet + app. koelen	-	-	1 pm	1989	rgd	
--------	---	-----	--------------------------	---	---	------	------	-----	--

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognotiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012		0,0									
Toelichting:																
O	Beschadigde isolatie/onderdelen	Serieus/Hoog	2,0	1,0	2012	35										



	O	50% - 75% van theoretische levensduur - *** Niet van toepassing*** gescheiden verdeler/verzameelaar met 2-weg kleppen zonder	Gering/Laag >70%	2,0	0,0	Toelichting:									
						2021	2100	30	0,0	-	-	-			
E				2,0	2,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	
						Toelichting:									
						<b>Totaal komende 10 jaren,</b>									

856103	1	Leidingnet + toebehoren verwarmen	-	-	1989	rgd	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIV		-	1 pm	1	rgd								

		Cond.		Geprognostiseerde kosten														
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Toelichting:												
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	35	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Toelichting:												
E	geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	< 2%	2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Toelichting:												
						<b>Totaal komende 10 jaren,</b>												

856109	1	Expansievoorz. verwarmen	Flamco	-	1998	rgd	1st. 1800l bj. 1989; 1st. 600l; 5st. 12-25l bj. 1998
	V03		-	7 st	3	rgd	

		Cond.		Geprognostiseerde kosten														
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Toelichting:												
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	2012	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Toelichting:												
E	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%																
						<b>Totaal komende 10 jaren,</b>												

856117	1	Afgifte element warmte	-	-	1989	rgd	1st. Vloerverwarming (350m2); 165st. Radiatoren incl. App.; 75st. Convectoren incl. App; 6st. Stralingspanelen
	DIV		-	1 pm	1	rgd	

		Cond.		Geprognostiseerde kosten											
--	--	-------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Toelichting:									
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	25	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%							Toelichting:									
I			1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Toelichting:									
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>															

856119	1 V03	meetnr (Verbruiksm + telwerk)	Siemens	-		2001		rgd										
			2WR5600	1 st	1			rgd										

Geprognoseerde kosten																		
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%							Toelichting:									
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>															

857200	1 DIV	Afzuiginstallaties	Holland Heating	-	14 st	1991		rgd										
						2		rgd										

Luchtafvoerkasten: 1st. Type Unit3m; 3;62m3/h tbv keuken V03;  
1st. 1;33m3/h tbv boekenkelder; 1st. Type LCU121; 0;389m3/s  
tbv CMK; 3st; type Unit3m; 4;306m3/s tbv verg. Toren; 1st. Type

Geprognoseerde kosten																		
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Toelichting:									
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	1,0	2012	2012	20											
	2 Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	30-70%							Toelichting: Op een aantal punten zijn de kasten en appendages aan revisie toe. Zo zijn er nog een									
E	Roterende of intermitterende warmtewisselaar (warmtewiel)		2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Toelichting: De meeste kasten zijn voorzien van of een twincoil voorziening, frequentieregeling,									
			<b>Totaal komende 10 jaren,</b>															

857200	2 DIV	Afzuiginstallaties		-	22 st	1989		rgd										
						3		rgd										

14st. Diverse afvoerventilatoren bijv. Fabr. Stork; type BU400/4D;  
8st. DAV Kl.dan 1m3/s

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	Geprognoseerde kosten												
										2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
B				2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden		3,0	1,0	2012	2012	20														
	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%																				
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																		
857510	1 Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Diversen	-			1989		rgd														
	DIV	Diversen	36 st			2		rgd														
				1st. Type K2E; 1 m3/s tbv bordessen vergaderforen; 1st. Fabr. Rosenberg; type Airbox73; 0;83m3/s tbv persbuffet; 1st.																		

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	Geprognoseerde kosten													
										2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
B				2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden		2,0	1,0	2012	2012	20															
	2 Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	30-70%																					
E	Roterende of intermitterende warmtewisselaar (warmtewiel)			2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I				1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																			
				Toelichting: De meeste kasten zijn voorzien van of een twincoil voorziening, frequentieregeling.																			
				Toelichting:																			
857704	1 Brandklep	-	-			1991		rgd															
	DIV	-	420 st			1		rgd															
				410st. Met servomotor, 10st. Met breekbuis																			

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	Geprognoseerde kosten														
										2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
B				2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O	GeenGebrek	-/Laag		1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%																						
I				1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																				
				Toelichting:																				

857705	1 DIV	Ventilatorconvector	Bidde	-	7 st	1991 3	rgd	Koelen; tbv versterkerruimte; vergaderservice; techniekruimte; ledenrestaurant; controlekamer
<b>Geprognotiseerde kosten</b>								
<b>T</b>	<b>Gebrek / Maatregel (K)</b>		<b>Cond.</b>					
B			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc. Kosten
				2,0	2,0	2012		0,0
				Toelichting:				
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden		3,0	1,0	2012	20	
	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%						
I				1,0	1,0	2012		0,0
				Toelichting:				
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>				

857709	1 DIV	VAV-box	Trox	-	118 st	1991 3	rgd	tbv vergaderzalen; incl naverwarmer
<b>Geprognotiseerde kosten</b>								
<b>T</b>	<b>Gebrek / Maatregel (K)</b>		<b>Cond.</b>					
B			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc. Kosten
				2,0	2,0	2012		0,0
				Toelichting:				
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden		3,0	1,0	2012	20	
	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%						
I				1,0	1,0	2012		0,0
				Toelichting:				
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>				

857714	1 DIV	Luchtkanalen, app & isolatie		-	1 pm	1991 1	rgd	
<b>Geprognotiseerde kosten</b>								
<b>T</b>	<b>Gebrek / Maatregel (K)</b>		<b>Cond.</b>					
B			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc. Kosten
				2,0	2,0	2012		0,0
				Toelichting:				
O	GeenGebrek	-/Laag		1,0	1,0	2012	2100	30



100903G04

K

kantoorgebouw, Plein 2, 2511CR 's-Gravenhage

november 2013

E	- *** Niet van toepassing*** toevoer geïsoleerd	< 2%	2,0	2,0	2012	Toelichting: 0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Toelichting:													
					Totaal komende 10 jaren,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

865130	1	Lokale brandblustoestellen	Diversen	-	2009	rgd	30 st. brandslanghaspels; 90 st. CO2-, poeder- en schuimblussers. Aantallen geschat. Sommige blussers zijn van											
	DIV	120 st	Diversen	120 st	1	rgd												

T		Gebrek / Maatregel (K)		Cond.	Geprognostiseerde kosten													
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

B	Onderhoud niet tijdig uitgevoerd		4,0	2,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Onderhoud uitvoeren		Toelichting: Kosten elders opgenomen.															
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	1,0	1,0	2012	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	2-10%	Toelichting: Een aantal handblussers zijn van het bouwjaar 1992. Deze dienen vervangen te worden.,															

I	Diverse blustoestellen niet tijdig onderhouden		3,0	1,0	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Onderhoud uitvoeren		Toelichting: Met name in technische ruimtes en liftmachinekamer, maar ook incidenteel daarbuiten., 8															
					Totaal komende 10 jaren,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

865135	1	Droge brandblusleiding	-	30 m1	1989	rgd	gegalv. Fe buis; doorlaat DN80 met 9 stuks koppeling (DN65) tbv t/m V08; gegalv. Fe buis; doorlaat DN80 met 4 stuks											
	DIV	3 st	-	3 st	1	rgd												

T		Gebrek / Maatregel (K)		Cond.	Geprognostiseerde kosten													
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

B	Onderhoud niet tijdig uitgevoerd		4,0	2,0	2012	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Onderhoud uitvoeren		Toelichting: Kosten elders opgenomen															
O	GeenGebrek	-Laag	1,0	1,0	2012	20	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%	Toelichting:															
I	Onderhoud niet tijdig uitgevoerd		1,0	1,0	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Onderhoud uitvoeren																	
					Totaal komende 10 jaren,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

865160	1 V03	Blusgasinstallatie	Saval	-	1 st	2001 2	rgd	1 st. Saval met 2 flessen van 80 liter.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>																		
<b>Cond.</b>																		
B				1,0	1,0	2012	0,0											
Toelichting:																		
O		50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	0,0	2016	15											
1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie																		
I				1,0	1,0	2012	0,0											
Toelichting:																		
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																		

865160	2 V03	Blusgasinstallatie	Tyco	-	1 st	2008 1	rgd	1 st. Tyco met 3 flessen van 80 liter Inergen.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>																		
<b>Cond.</b>																		
B				1,0	1,0	2012	0,0											
Toelichting:																		
O		GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	15											
- *** Niet van toepassing***																		
I				1,0	1,0	2012	0,0											
Toelichting:																		
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																		

865170	1 -	Sprinklerinstallatie	Coburg (Wolter Dros) KC60	-	1 st	1989 2	rgd	Bouwdeel L 1 compressor (elders in deze lijst opgenomen elementcode 854201); 1 preactionklep incl. 1x/3jaar; Bouwdeel J 1 compressor (elders in deze lijst opgenomen elementcode	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>T Gebrek / Maatregel (K)</b>																		
<b>Cond.</b>																		
B		Installatie niet gecertificeerd		4,0	1,0	2012												
Installatie certificeren																		
O		> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	1,0	2012	20											











100903G04

T

kantoorgebouw, Plein 2, 2511CR 's-Gravenhage

november 2013

661100		Liftinstallatie	Möhringer Tractie	630 kg 1 st	2009 1	rgd rgd	Installatie nr 2009206 NivL 100317522 3 st stopplaatsen, 630 kg hefvermogen, 1 m/s hefhoogte 9,8 m frequentie geregeld.													
<b>Geprognoseerde kosten</b>																				
<b>T</b>	<b>Gebrek / Maatregel (T)</b>	<b>Cond.</b>	<b>Bel. / Int. / Omv.</b>	<b>CV</b>	<b>CN</b>	<b>Start</b>	<b>Eind</b>	<b>Cyc.</b>	<b>Kosten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
B	Geen			3,0	3,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Geen						Toelichting: Geen afwijkingen geconstateerd.													
O	Onjuiste pictogrammen		Gering/Hoog	1,0	1,0	2012	25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 Toevoeging nieuwe elementen, uitbreiding		< 2%					Toelichting: Op de schakelkast ontbreekt een pictogram wat wijst op het vrijhouden van de kast. Er												
E	remote monitoring met energie terugwinning systeem			1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Geen						Toelichting:													
I	Geen			1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Geen						Toelichting: Laatste keuring 7/01-10													
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																

662100		Rolltrappen en rolpaden	TDR 1/1/ Centrale hal	9,8 m1 1 st	1991 1	rgd rgd	NL0085370 NivL 251111007, instal. snelh. 0,5, Roltrap: 30 gr. 80 cm. 9,8m, fabrnr. 690375303													
<b>Geprognoseerde kosten</b>																				
<b>T</b>	<b>Gebrek / Maatregel (T)</b>	<b>Cond.</b>	<b>Bel. / Int. / Omv.</b>	<b>CV</b>	<b>CN</b>	<b>Start</b>	<b>Eind</b>	<b>Cyc.</b>	<b>Kosten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
B	Geen			3,0	3,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Geen						Toelichting: Geen afwijkingen geconstateerd.													
O	GeenGebrek		-Laag	1,0	1,0	2012	25		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- *** Niet van toepassing***		< 2%					Toelichting: Geen gebreken geconstateerd.												
E	Frequentie regeling of standby systeem en energiebesparende			3,0	3,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Geen						Toelichting: LED verlichting en standby systeem													
I	Geen			1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Geen						Toelichting: Laatste keuring oktober 2010													
				<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																

662100		Rolltrappen en rolpaden	TDR 1/1	9,8 m1 1 st	1991 2	rgd rgd	NL0085371 NivL 251111008, instal. snelh. 0,5, Roltrap: 30 gr. 80 cm. 9,8m, fabrnr. 690375304
--------	--	-------------------------	------------	----------------	-----------	------------	--





O	Ernstig/Hoog	3,0 2,0	Toelichting: Geen afwijkingen geconstateerd.			
			2012	2012	2012	2012
Ontbrekende delen	2-10%	3,0 2,0	25	-	-	-
6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud						
Geen frequentie regeling en standby systeem, geen energie		5,0 3,0	2012	-	-	-
Standby systeem aanbrengen						
Keuring over datum		3,0 1,0	2012	-	-	-
Laten keuren						
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>						

662100		TDR 1/1	4,9 m1 1 st	1992 1	rgd rgd	NL0085366 NivL 251111011, instal. snelh. 0,5, Roltrap: 35 gr. 80 cm.4,9m, fabnr. 690375299
--------	--	------------	----------------	-----------	------------	--

T	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognostiseerde kosten															
			CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			3,0 3,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geen																		
O	-/Laag		1,0 1,0	2012	25	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***	< 2%																	
E			5,0 3,0	2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geen frequentie regeling en standby systeem, geen energie																		
Standby systeem aanbrengen																		
I			1,0 1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geen																		
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																		

662100		TDR 1/1	4,9 m1 1 st	1992 1	rgd rgd	NL0085367 NivL 251111012, instal. snelh. 0,5, Roltrap: 35 gr. 80 cm.4,9m, fabnr. 690375300
--------	--	------------	----------------	-----------	------------	--

T	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognostiseerde kosten															
			CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			3,0 3,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geen																		
O	Serieus/Hoog		1,0 1,0	2012	25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschadigde isolatie/onderdelen																		
E	< 2%		5,0 1,0	2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geen frequentie regeling en standby systeem, geen energie																		
Standby systeem aanbrengen																		
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																		

I	Geen				1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen																	
Toelichting: Laatste keuring 10/09-10.																		
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																		

662100		Roltrappen en rolpaden	TDR 1/1	4,9 m1 1 st	1992 1	rgd rgd												
NL0085368 Nivl. 251111013, instal. snelh. 0,5, Roltrap, 35 graden, 80cm, 4,9m, fabrnr. 690375301																		

**Geprognotiseerde kosten**

T Gebrek / Maatregel (T)		Geprognotiseerde kosten																	
		Cond.	Bel./Int./Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	Geen			3,0	3,0	2012				0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen																		
Toelichting: Geen afwijkingen geconstateerd.																			
O	Defecte onderdelen		Serieus/Hoog	1,0	1,0	2012	2012	25			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud																			
E	Geen frequentie regeling en standby systeem, geen energie		< 2%	5,0	3,0	2012					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geen frequentie regeling en standby systeem, geen energie																			
Standby systeem aanbrengen																			
I	Geen			1,0	1,0	2012				0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen																		
Toelichting: Trap draait permanent. LED verlichting aanwezig., 1 st Standby systeem aanbrengen. (1																			
Toelichting: Laatste keuring 10/09-10.																			
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																			

662100		Roltrappen en rolpaden	TDR 1/1	4,9 m1 1 st	1992 4	rgd rgd												
NL0085369 Nivl. 251111014, instal. snelh. 0,5, Roltrap, 35 graden, 80cm, 4,9m, fabrnr. 690375302																		

**Geprognotiseerde kosten**

T Gebrek / Maatregel (T)		Geprognotiseerde kosten																	
		Cond.	Bel./Int./Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	Geen			3,0	3,0	2012				0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen																		
Toelichting: Geen afwijkingen geconstateerd.																			
O	Loshangende leiding		Gering/Hoog	1,0	1,0	2012	2012	25			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud																			
O	Lekkage medium		< 2%	3,0	1,0	2012	2012	25			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lekkage medium																			
E	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		10-30%	5,0	3,0	2012					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geen frequentie regeling en standby systeem, geen energie																			
Standby systeem aanbrengen																			
I	Geen			1,0	1,0	2012				0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen																		
Toelichting: Trap loopt permanent. LED verlichting aanwezig., 1 st Standby systeem aanbrengen. (1 st																			
Toelichting: Laatste keuring 10/09-10.																			
<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																			

100903G04

T

kantoorgebouw, Plein 2, 2511CR 's-Gravenhage

november 2013

663600	Hijswerktuigen	Kito Corp ES3B/HS3E	1 kg 7500 st	1987 2	rgd rgd	Takel 1 + Kraan 1 7500 kg hefvermogen, Hijssnelheid 1,8 m/min Rijsnelheid 2,5 m/min Onderhoud: van den Berg Demag												
<b>Geprognoteerde kosten</b>																		
<b>T</b>	<b>Gebrek / Maatregel (T)</b>	<b>Cond.</b>	<b>CV</b>	<b>CN</b>	<b>Start</b>	<b>Eind</b>	<b>Cyc.</b>	<b>Kosten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
B	Geen		3,0	3,0	2012			0,0										
	Geen																	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	0,0	2016	2016	25											
	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	30-70%																
I	Keuring over datum / Geen logboek		3,0	1,0	2012													
	Laten keuren / logboek opsporen/leveren																	
	<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																	

663600	Hijswerktuigen	Kito Corp ES3B/HS3E	1 kg 7500 st	1987 4	rgd rgd	Takel 2 + Kraan 2 7500 kg hefvermogen, Hijssnelheid 1,8 m/min Rijsnelheid 2,5 m/min Onderhoud: van den Berg Demag												
<b>Geprognoteerde kosten</b>																		
<b>T</b>	<b>Gebrek / Maatregel (T)</b>	<b>Cond.</b>	<b>CV</b>	<b>CN</b>	<b>Start</b>	<b>Eind</b>	<b>Cyc.</b>	<b>Kosten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
B	Geen		3,0	3,0	2012			0,0										
	Geen																	
O	Ontbreken van onderdelen	Serius/Hoog	3,0	1,0	2012	2012	25											
	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	10-30%																
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	0,0	2016	2016	25											
	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	30-70%																
I	Keuring over datum / Geen logboek aanwezig		3,0	1,0	2012													
	Laten keuren / Logboek opsporen/leveren																	
	<b>Totaal komende 10 jaren,</b>																	

664100	Gv 78/07 Buizenpost	ERG	-	1 st	1992 1	rgd rgd	Rally post. Soort brievenbussen welke over railsysteem rijden tussen bibliotheek en repro. Brievenbussen voorzien van eigen											
<b>Geprognoteerde kosten</b>																		
<b>T</b>	<b>Gebrek / Maatregel (T)</b>	<b>Cond.</b>	<b>CV</b>	<b>CN</b>	<b>Start</b>	<b>Eind</b>	<b>Cyc.</b>	<b>Kosten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
O	GeenGebrekk	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	15	0,0										



